



РАЙОН "ТРАКИЯ" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4023, Ж.Р. "Тракия" бул. Освобождение №63, тел: (032) 682 323, факс: (032) 680 316, e-mail: raiontrakia@abv.bg, www.trakia-plovdiv.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

Предмет: Изграждане на временна алея с паважна настилка в ПИ 56784.540.1251 от кадастралната картата на гр. Пловдив, свързваща микрорайон А12(Лаута) с микрорайон А10 (Възраждане) в район „Тракия” – Община Пловдив

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Строително-монтажните работи са съгласно приложените към документацията за участие технически задания.

Необходимите за цялостното изпълнение на СМР/ инструменти, като механизация, инструменти материали , работна ръка следва да бъдат осигурени от Изпълнителя.

Всички строително–монтажни работи и строително ремонтни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите производители.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР/ СРР в съответствие с документацията за участие в поръчката, основните изисквания за този вид СМР/СРР, нормите за извършване на СМР/СРР и мерките за безопасност при работа на строителната площадка.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на извършваните от него СМР/СРР, съгласно законодателството на РБ и да носи пълната отговорност при евентуални злополуки.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко необходимо за изпълнение на СМР и СРР.

Изпълнителят трябва точно и надлежно да изпълни договорените работи, съгласно утвърдената от Възложителя документация за участие, с качество, съответстващо на БДС. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до удовлетворяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Строително–монтажните работи се отчитат периодично след извършването им и представяне на Акт - протокол образец №19.

II. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕЯ ОТ ПАВАЖНА НАСТИЛКА:

При изграждане на нови алеи от паваж се изпълняват следните операции:

1. Трасира се алеята от геодезистите на Изпълнителя в ситуационно отношение,
2. Извършват се изкопни работи за да се достигне нивото на земното легло.
3. Земното легло се подравнява и уплътнява.